

Comune di Somaglia

ELENCO PREZZI

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA
ALLA VIABILITA' DEI CENTRI URBANI E
RISTRUTTURAZIONE DELLE VIE DEL CENTRO STORICO
Asfalti**

DESCRIZIONE	prezzo unitario	prezzo parziale
-------------	-----------------	-----------------

SICUREZZA CANTIERE

Allestimento dell'area di cantiere secondo le disposizioni di PSC e uso di strumenti, mezzi e uomini (movieri) per la regolamentazione del traffico e la messa in sicurezza dei luoghi di intervento (new jersey, birilli, transenne, segnali stradali,.....)	€/corpo	2.500,00
---	---------	----------

PREPARAZIONE DEL FONDO

Pulizia accurata e/o lavaggio di sede stradale già pavimentata, con macchine e mezzi idonei.	€/mq.	0,70
--	-------	------

SCARIFICAZIONE

Scarifica con fresatura a freddo su aree di piccole dimensioni da eseguirsi con macchine di piccole dimensioni, compreso carico e trasporto in discarica di materiale di risulta; nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri di conferimento e/o smaltimento del materiale di risulta.	€/mq.	4,00
---	-------	------

MESSA IN QUOTA CHIUSINI

Rimozione e messa in quota di chiusini (pozzetto o ispezione o saracinesca), in ghisa lamellare/sferoidale, comprese opere murarie in genere. Si deve intendere compresa anche l'eventuale fresatura perimentrale.

€/cad. 45,00

FORNITURA-POSA NUOVI CHIUSINI

Fornitura e posa di nuovi chiusini in ghisa, carrabili e idonei al tipo di strada, di misura variabile a seconda della foratura esistente (circa 60 x 60), completi di anello in ghisa, messi in opera a regola d'arte.

€/cad. 200,00

EMULSIONE

Spandimento di emulsione bituminosa acida con bitume normale al 55%

€/mq. 0,70

CASSONETTO STRADALE

Risanamento cassonetto stradale, con scavo, eliminazione terriccio, posa di ghiaia per 20 cm e stabilizzato per 10, asfalto grezzo (tout-venant).


€/corpo 433,70

TAPPETO D'USURA

Realizzazione di tappeto d'usura, con spessore finito di 3 mm., in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 50-70, oppure 70-100 al 5,5% - 6,5% sul peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi materiale, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, misurato per spessori finiti, per superfici fino a 2.500 mq.

€/mq. 7,50

Somaglia, 9 settembre 2014



Responsabile dell'Area Tecnica
ing. Carlo Andrea Marzatico