



COMUNE DI SOMAGLIA

Provincia di Lodi

Via Matteotti, 10 – CAP 26867 - Tel.0377/57901 - Fax 0377/5790215 – P.IVA 00970030151

Posta elettronica: info@comune.somaglia.lo.it

Area Tecnico Ambientale

RIFACIMENTO TETTO SPOGLIATOI TENNIS – SPOGLIATOI PALESTRA POLO SCOLASTICO – SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO DI SOMAGLIA

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

- ELENCO PREZZI -

Somaglia maggio 2014

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Carlo Andrea Marzatico

Il Tecnico Collaboratore
Geom. Vignola Antonio

DESCRIZIONE**Unità****Unitario**

1 Nolo di ponteggio a cavalletti di facciata completo in opera, compresi trasporti, montaggio e e smontaggio, misurato sulla superficie esterna effettiva del ponteggio, compresa massa a terrae illuminazione ove necessario, compreso l'approntamento dei piani di lavoro e necessari sottoponti, compreso progetto, disegno esecutivo, relazione di calcolo e redazione del PiMUS, compresa la formazione della mantovana in corrispondenza degli accessi al fabbricato. Compreso parapetti aggiuntivi all'ultimo impalcato per poter utilizzare il ponteggio come dispositivo di protezione collettiva anticaduta.

mq.

€ 11,00

2 Nolo di parapetti anticaduta e relativa installazione nelle parti del tetto dove non è stato installato il ponteggio per protezione dal rischio di caduta dall'alto.

La barriera laterale di protezione anticaduta di altezza maggiore di cm 120 sull'impalcato, sarà costituita da aste metalliche verticali di idonea sezione per resistere ai carichi secondo le normative vigenti, zincate, ancorate al fabbricato con interasse non superiore a 180 cm;

ml.

€ 22,00

3 Rimozione della copertura esistente in tegole marsigliesi di cotto, abbassamento del materiale di risulta, carico trasporto e smaltimento in discarica autorizzata. Compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta realizzazione dell'opera per uno smaltimento a norma di legge

mq

€ 11,00

4 Rimozione della copertura esistente in manto bituminoso ove staccato dalla soletta, abbassamento del materiale di risulta, carico trasporto e smaltimento in discarica autorizzata. Compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta realizzazione dell'opera per uno smaltimento a norma di legge

mq € 3,00

5 Realizzazione di nuova copertura in tegole di cotto, marsigliesi, si solaio in latero cemento inclinato, compreso eventuale sostituzione dei listelli fermategola ecc.

mq € 26,00

6 Rimozione della lattoneria esistente, gronde, scossaline e fornitura e posa di nuova in lamiera preverniciata. Compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta realizzazione dell'opera.

Rimozione

ml € 12,00

Nuova fornitura - prevenmiciata

ml € 35,00

7 Rimozione di comignoli esistenti con abbassamento del materiale di risulta e smaltimento alle discariche autorizzate.

n. € 70,00

8 Fornitura e posa di comignoli in elementi prefabbricati completi di scossaline ed ogni altro accessorio.

n. € 200,00

9 Rifacimento manto impermeabile costituito da due membrane elastomeriche applicate a mezzo fiamma, previo trattamento dei piani di posa con imprimitura a base bituminosa.

mq

€ 23,00

10 Realizzazione di manto di copertura in lastre intere di lamiera coibentata, da eseguire sopra il manto impermeabile esistente in membrane elastomeriche, compreso appoggi in acciaio continui per la creazione della pendenza posate per tutta la lunghezza degli spogliatoi, in n. 5 uno ogni cm. 160 circa, tassellati alla struttura e sigillatura perfetta dei fori, completo di canale terminale per la raccolta dell'acque meteoriche, collegamento ai pluviali esistenti e sistemazione della parte che rimarrà in guaina catramata, compreso ogni altro accessorio.

mq

€ 45,00

Per le voci non comprese nel computo metrico facenti parte del presente progetto, vengono presi come riferimento i prezzi del 1° quadrimestre 2014, pubblicati dalla C.C.I.A.A. di Milano nella raccolta :

Prezzi informativi delle
OPERE EDILE IN MILANO
1° quadrimestre 2014